

Согласовано:
Начальник
АРТС ООО «ДТС»
Елисеев А.В.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГКУ РО Большелогского
центра помощи детям
И.А. Мишевская



«11» июня 2026 г.

**План по подготовке к отопительному периоду
ГКУСО РО Большелогского центра помощи детям**

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 14.05.2025 N 511;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1.	Полное наименование организации	Государственное казенное учреждение социального обслуживания для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей Большелогский центр помощи детям
2.	Фактический адрес учреждения	346710, Аксайский район, х. Большой Лог, ул. Советская 73
3.	Год постройки/ввод в эксплуатацию	2001
4.	Общая площадь здания (м ²)	4907
5.	Теплоснабжающая организация	АРТС ООО «ДТС»
6.	Материал стен	кирпичные
7.	Наличие подвала/цокольного этажа	Цокольный этаж
8.	Наличие прибора учета тепловой энергии	ТЕРМОТРОНИК, Тепловычислитель ТВ7, РЭПР.407290.007 ПС. Манометры ЭКО-М -2 шт, МРа-РОСМА-2шт, ТБ-63-2шт.
9.	Наличие теплового пункта	1
10.	Система отопления	закрытая
11.	Схема отопления	имеется
12.	Система ГВС	ГВС состоит на коммерческом учете
13.	Материал трубопроводов системы отопления	сталь
14.	Схема центрального теплоснабжения	разработана
15.	Система газоснабжения	отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1.	Продолжительность отопительного периода	Дни
	2023-2024 гг.	182
	2024-2025 гг.	181
	2025-2026 гг.	182
2.	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	°C
	2023-2024 гг.	-0.6
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
3.	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	Гкал

	2023-2024 гг.	194,34
	2024-2025 гг.	145,6
	2025-2026 гг.	178,909
4.	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
5.	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
6.	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1.	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
6.3.	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0
7.	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров у отопления	кол-во
	2023-2024 гг.	0
	2024-2025 гг.	0
	2025-2026 гг.	0

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
---	----------------------	-----------------

п/п		
3.1.	Закрытие системы отопления	апрель 2026
3.2.	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2026-2027 гг.	май-август
3.3.	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления.	май
3.4.	Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода, тепло потребляющей энергоустановки	ежедневно
3.5.	Организация и проведение периодической проверки узла учета	июнь
3.6.	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2026-2027 гг.	август

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
4.1.	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	январь
4.2.	Приказ «О назначении ответственного лица за подготовку к отопительному периоду 2026-2027 гг.	апрель
4.3.	Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»	январь
4.4.	Приказ «О назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок»	январь
4.5.	Акт о проведении гидравлических испытаний систем теплопотребления	июнь
4.6.	Акт проверки контрольно измерительных приборов	июнь
4.7.	Акт проведения работ по промывке и опрессовке системы отопления здания	
4.8.	Акт проведения ревизии запорной ариатуры	июнь
4.9.	Договор на выполнение работ по промывке и опрессовке системы отопления здания	июнь
4.10.	Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026-2027	июнь
4.11.	Акт проведения наладки режима потребления тепловой энергии тепло потребляющей установки потребителя	июнь
4.12.	Акт осмотра объектов теплоснабжения и тепло потребляющей установки на предмет наличия несанкционированной врезки	июнь
4.13.	Паспорт готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.	август